HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de lucrări şi intervenţii al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru anul 2020 şi a Planului de revizii şi reparaţii al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru anul 2020

Adunarea Generală a Acţionarilor, întrunită în şedinţă din data de 30.04.2020, la sediul societăţii Euro Apavol S.A.;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Voluntari nr. 221/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Bărcăneşti nr. 59/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dărăşti nr. 17/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Berceni nr. 57/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Sineşti nr. 19/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Moviliţa nr. 10/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Herăşti nr. 16/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Răsuceni nr. 28/2019;
- Hotărârea Consiliului Local Buturugeni nr. 49/2018;
- Hotărârea Consiliului Local Putineiu nr. 26/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Bulbucata nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Ştefăneştii de Jos nr. 33/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Dascălu nr. 3/2014;
- Hotărârca Consiliului Local 1 Decembrie nr.16/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Jilavele nr. 14/2020;
- Hotărârea Consiliului Local Bărbuleşti nr. 5/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Roşiori nr. 12/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Axintele nr. 56/2015;
- Hotărârea Consiliului Local Găiseni nr. 6/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Armăşeşti nr. 2/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Toporu nr. 14/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Iepureşti nr. 29/2016;
- Hotărârea Consiliului Local Letca Nouă nr. 7/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Floreşti - Stoeneşti nr. 3/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Copăceni nr. 9/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Stăneşti nr. 49/2017;
- Hotărârea Consiliului Local Băneasa nr. 25/2014;
- Hotărârea Consiliului Local Snagov nr. 29/2014;
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 201/512/2013;
- Planul de administrare al S.C. Euro Apavol S.A. pentru perioada 2016 – 2020 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4/29.01.2016;

Faptul că operatorul regional S.C. EURO APAVOL S.A. desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare;

Ţinând cont de:

- dispoziţiile Legii nr. 31/1990 cu privire la societaţile comerciale - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +40 21 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40 21 270 45 50
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro
Transilvania – Sucursala Voluntari, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

- dispoziţiile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
- de prevederile art. 12, lit. A, pct. 12.1. lit. "p" din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat;

În conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. "EURO APAVOL" S.A. – actualizat,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planului de lucrări şi intervenţii al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Planul de revizii şi reparaţii al S.C. "EURO APAVOL" S.A. pentru anul 2020, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor părţilor interesate.

ORAŞUL VOLUNTARI
prin
CONSILIUL LOCAL VOLUNTARI
reprezentat prin
Sofica – Geanina RADU
conform art. 1 din H.C.L. Voluntari nr. 221/2018

COMUNA SINEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL SINEŞTI
reprezentat prin
Ion STAN
conform art. 3 din H.C.L. Sinesti nr. 19/2016

COMUNA BĂRCANEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRCANEŞTI
reprezentat prin
Ionuţ Eduard IONESCU
conform art. 1 din H.C.L. Bărcănești nr. 59/2017

COMUNA BERCENI
prin
CONSILIUL LOCAL BERCENI
reprezentat prin
Mihai DOBRE
conform art. 1 din H.C.L. Berceni nr. 57/2016

COMUNA MOVILIŢA
prin
CONSILIUL LOCAL MOVILIŢA
reprezentat prin
Niculae RADU
conform art. 1 din H.C.L. Movilița nr. 10/2014

COMUNA PUTINEIU
prin
CONSILIUL LOCAL PUTINEIU
reprezentat prin
Adina Roxana SIMA
conform art. 1 din H.C.L. Putineiu nr. 26/2014

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +40 21 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40 21 270 45 50
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro
Transilvania – Sucursala Voluntari, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
prin
CONSILIUL LOCAL ȘTEFĂNEȘTII DE JOS
reprezentat prin
Ion Ștefan Norel VASILE
conform art. 1 din H.C.L. Ștefănești de Jos nr. 33/2017

COMUNA DASCĂLU
prin
CONSILIUL LOCAL DASCĂLU
reprezentat prin
Varvara GHEORGHE
conform art. 2 din H.C.L. Dascălu nr. 3/2014

COMUNA 1 DECEMBRIE
prin
CONSILIUL LOCAL 1 DECEMBRIE
reprezentat prin
Maricel-Tache TOFOLEANU
conform art. 1 din H.C.L. 1 Decembrie nr. 16/2017

COMUNA JILAVELE
prin
CONSILIUL LOCAL JILAVELE
reprezentat prin
Teodor-Remus VLAD
conform art. 1 din H.C.L. Jilavele nr. 14/2020

COMUNA BĂRBULEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL BĂRBULEȘTI
reprezentat prin
Costica DRAGNEA
conform art. 3 din H.C.L. Bărbulești nr. 5/2014

COMUNA ROȘIORI
prin
CONSILIUL LOCAL ROȘIORI
reprezentat prin
Nicolae MATEI
conform art. 2 din H.C.L. Roșiori nr. 12/2014

COMUNA HERĂȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL HERĂȘTI
reprezentat prin
Vasile ENE
conform art. 1 din H.C.L. Herăști nr. 16/2014

COMUNA RĂSUCENI
prin
CONSILIUL LOCAL RĂSUCENI
reprezentat prin
Constantin Florin PASOL
conform art. 1 din H.C.L. Răsuceni nr. 28/2019

COMUNA BUTURUGENI
prin
CONSILIUL LOCAL BUTURUGENI
reprezentat prin
Ioan MICU
conform art. 2 din H.C.L. Buturugeni nr. 49/2018

COMUNA ARMĂȘEȘTI
prin
CONSILIUL LOCAL ARMĂȘEȘTI
reprezentat prin
Constantin TANASE
conform art. 2 din H.C.L. Armășești nr. 2/2014

COMUNA AXINTELE
prin
CONSILIUL LOCAL AXINTELE
reprezentat prin
Petruța Victoriția ANDRONE
conform art. 1 din H.C.L. Axintele nr. 56/2015

COMUNA LETCA NOUĂ
prin
CONSILIUL LOCAL LETCA NOUĂ
reprezentat prin
Florina MIU
conform art. 2 din H.C.L. Letca Nouă nr. 7/2014

COMUNA IEPURESTI
prin
CONSILIUL LOCAL IEPURESTI
reprezentat prin
Petre Cătălin PARASCHIVOIU
conform art. 1 din H.C.L. Iepurești nr. 29/2016

COMUNA BULBUCATA
prin
CONSILIUL LOCAL BULBUCATA
reprezentat prin
Anamaria Cristina MIREA
conform art. 2 din H.C.L. Bulbucata nr. 7/2014

COMUNA GĂISENI
prin
CONSILIUL LOCAL GĂISENI
reprezentat prin
Marcela Maria TUDOR
conform art. 2 din H.C.L. Găiseni nr. 6/2014

COMUNA STĂNEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL STĂNEŞTI
reprezentat prin
Ionel SIMION
conform art. 2 din H.C.L. Stăneşti nr. 49/2017

COMUNA COPĂCENI
prin
CONSILIUL LOCAL COPĂCENI
reprezentat prin
Niculae CĂLIN
conform art.2 din H.C.L.COPĂCENI nr. 9/2014

COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL FLOREŞTI-STOENEŞTI
reprezentat prin
Vasilica CRISTEA
conform art. 1 din H.C.L. Floreşti-Stoeneşti nr. 3/2017

COMUNA TOPORU
prin
CONSILIUL LOCAL TOPORU
reprezentat prin
Matei CHIOSEA
conform art. 2 din H.C.L. Toporu nr. 14/2014

COMUNA DĂRĂŞTI
prin
CONSILIUL LOCAL DĂRĂŞTI
reprezentat prin
Ioana Victoria ZÎRNA
conform art. 1 din H.C.L. Dărăşti nr. 5/2017

COMUNA BĂNEASA
prin
CONSILIUL LOCAL BĂNEASA
reprezentat prin
Ionica Decebal ELIADE
conform art. 1 din H.C.L. Băneasa nr. 25/2014

COMUNA SNAGOV
prin
CONSILIUL LOCAL SNAGOV
reprezentat prin
Nelu ANDREI
conform art. 2 din H.C.L. Snagov nr. 29/2014

Nr. 6
din data de 30.04.2020

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +40 21 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40 21 270 45 50
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro
Transilvania – Sucursala Voluntari, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII
pentru anul 2020

Anexa nr. 1 la Hotărârea A.G.A. nr. 6/2020

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL VOLUNTARI

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare sediu APAVOL din Str. Gheorghe Dinca, Nr. 19ABC, fara PR	10,000.00	-	10,000.00	Terti	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
2	Reparatii curente si igienizare -Gospodarie apa Gheorge Dinca, Voluntari - captare, tratare, inmagazinare si pompare, fara PR	10,000.00	-	10,000.00	Regie proprie	2020	Igienizare, reparatii tencuieli, inlocuire planseu tip Nevada
3	Reparatii curente si igienizare - Foraje, Voluntari - captare si tratare, fara PR	10,000.00	-	10,000.00	Regie proprie	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
4	Spalare si dezinfectie bazin apa, fara PR	5,000.00	-	5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL STEFANESTII DE JOS

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare -Gospodarie Nr. 1 de apa, Foraje - captare, tratare, inmagazinare si pompare, fara PR	4,000.00	-	4,000.00	Terti	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
2	Reparatii curente si igienizare -Gospodarie Nr. 2 de apa - Foraje, captare, tratare, inmagazinare si pompare, fara PR	2,000.00	-	2,000.00	Terti	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
3	Reparatii curente si igienizare - Statia de epurare, fara PR	5,000.00	-	5,000.00	Terti	2020	Igienizari, reparatii tencuieli, instalatie electrica
4	Spalare si dezinfectie bazin apa, fara PR	5,000.00		5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL BERCENI

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare - Gospodarie apa captare si tratare, fara PR	30,000.00	-	30,000.00	Terti	2020	Inlocuit bazin spalare filtre
2	Spalare si dezinfectie bazin apa,fara PR	5,000.00	-	5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL SINESTI

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare -Gospodarie apa captare si tratare, fara PR	10,000.00	-	10,000.00	Terti	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
2	Spalare si dezinfectie bazin apa, fara PR	5,000.00		5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL BULBUCATA

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare -Foraje, Gospodarie apa captare si tratare, fara PR	2,000.00	-	2,000.00	Terti	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
2	Spalare si dezinfectie bazin apa, fara PR	5,000.00	-	5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL 1 DECEMBRIE

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare -Gospodarie apa Foraje, captare si tratare, fara PR	1,000.00	-	1,000.00	Terti	2020	Igienizare, reparatii tencuieli
2	Spalare si dezinfectie bazin apa, fara PR	5,000.00	-	5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL BUTURUGENI

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	Obs.
1	Reparatii curente si igienizare - Foraje, Gospodarie apa captare si tratare, fara PR	2,000.00	-	2,000.00	Terti	2020	Igienizare,reparatii tencuieli
2	Spalare si dezinfectie bazin apa, fara PR	5,000.00	-	5,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL TOPORU

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	
1	Reparatii curente si igienizare - Foraje, Gospodarie apa captare si tratare, fara PR			5,000.00	Regie proprie	2020	Igienizare,reparatii tencuieli
2	Spalare si dezinfectie 2 bazine apa, fara PR	8,000.00		8,000.00	Terti	2020	

PROGRAMUL DE LUCRARI DE INTERVENTII

SECTOR OPERATIONAL COPACENI

Nr. crt.	Denumirea lucrarii si proiect nr.	Valoare proiect /contract	Realizat la 31.12.2019	Propuneri de executat 01.01.2020 - 31.12.2020	Executant	Termen PIF propus	
	Intretinere retea de distributie a apei			1,000.00	Regie proprie	2020	

S.C. EURO APAVOL S.A.
JUDEŢUL ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, STR. SERGENT GHEORGHE DINCĂ NR. 19 A,B,C Numar de ordine în registrul comerţului: J23/3171/2010, CUI 27778056 BANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA VOLUNTARI, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX
***Sediul secundar**: comuna Sineşti - sat Sineşti, str. Dispensarului, FN, judeţul Ialomiţa*

Anexa nr. 2 la Hotararea A.G.A. nr. 6/2020

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **Voluntari**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
1.	v1.	Foraj F7 – pompa submersibila 5.5 kW	GA-Dunarii	mentenanta – reparatii si revizii tehnice		RT											900
2.	v2.	Foraj F8 – pompa submersibila 5.5 kW	GA- Dunarii	denisipat foraj,									RT				9.000
3.	v3.	Foraj F1 – pompa submersibila 2.2. kW	GA – Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice				RT									1.000
4.	v4.	Foraj F4 – pompa submersibila 5.5 kW	GA – Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice					RT								900
5.	v5.	Foraj F12 – pompa submersibila 5.5 kW	GA- Azil	mentenanta – reparatii si revizii tehnice						RT							900
6.	v6.	Statie pompare – pompa 18,5 kW	GA – Gheorghe Dinca	inlocuit cuplaj pompa,		RT											1.500
7.	v7.	Statie pompare – pompa 18,5 kW	GA – Gheorghe Dinca	verificare stare pompa, ulei, rulmenti, conexiuni electrice			RT										1.500
8.	v8.	Statie pompare – pompa 18,5 kW	GA – Gheorghe Dinca	verificare stare pompa, ulei, rulmenti, conexiuni electrice				RT									1.500
9.	v9.	Statie pompare – pompa 18,5 kW	GA – Gheorghe Dinca	verificare stare pompa, ulei, rulmenti, conexiuni electrice					RT								1.500
10.	v10.	Statie pompare – pompa 3 kW	GA –Gheorghe Dinca	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice						RT							1.500

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
11.	v11.	Compresor aer 100l 2,2kW	GA – Gheorghe Dinca	schimbat ulei, motor, robineti							RT						800
12.	v12.	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA – Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
13.	v13.	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA – Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
14.	v14.	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA - Dunarii	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
15.	v15.	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA - Azil	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
16	v16	Masina de taiat beton	GA-Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice	RT												3.000
17	v17	Generator de curent alternativ 220v	GA-Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice						RT							400
18	v18	Generator de curent alternativ 220v	GA– Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice							RT						400
19	v19	Generator de curent alternativ 220v	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice								RT					400
20	v20	Generator de curent alternativ 380v	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice									RT				650
21	v21	Generator KDE 100 SS3 - 60kW	GA –Gheorghe Dinca	verificare conexiuni electrice, ulei, lichid de racire										RT			500
22	v22	Placa compactoare	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice	RT												200
23	v23	Mai compactor	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice	RT												1.500
24	v24	Mai compactor	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice	RT												1.500
25	v25	Motopompa benzina GTP80	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice		RT											1.150
26	v26	Motopompa benzina GTP80	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice			RT										1.150
27	v27	Motopompa benzina GTP80	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice				RT									1.150
28	v28	Motopompa motorina Kipor 40E	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice												RT	1.150
29	v29	Aparat sudura cap-cap	GA –Gheorghe Dinca	verificare conexiuni electrice	RT												500

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
30	v30	Aparat sudura electrofuziune	GA –Gheorghe Dinca	verificare conexiuni electrice		RT											500
31	v31	Aparat sudura electrofuziune	GA –Gheorghe Dinca	verificare conexiuni electrice			RT										500
32	v32	Aparat de lipit ppr (plita)	GA –Gheorghe Dinca	verificare conexiuni electrice				RT									500
33	v33	Ciocan rotopercutor SDS-MAX Bosch	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice		RT											1.100
34	v34	Ciocan rotopercutor SDS-MAX Bosch	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice			RT										1.100
35	v35	Ciocan rotopercutor SDS - Berner	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice	RT												1.100
36	v36	Ciocan rotopercutor SDS-MAX - Berner	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice		RT											1.100
37	v37	Polizor unghiula BAG230 - Berner	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice			RT										200
38	v38	Picamer GSH 27	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice				RT									350
39	v39	Picamer GSH 27	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice					RT								350
40	v40	Tractor de tuns gazon HF2622	GA –Gheorghe Dinca	schimbat ulei, acumulator,					RT								150
41	v41	Tractor de tuns gazon HF2620HME	GA –Gheorghe Dinca	schimbat ulei, acumulator,					RT								150
42	v42	Convertizor Vacon 7,5 kW	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										300
43	v43	Convertizor Vacon 18,5 kW	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice				RT									300
44	v44	Convertizor Vacon 18.5 kW	GA –Gheorghe Dinca	verificare conexiuni electrice					RT								300
45	v45	Convertizor Vacon 18.5 kW	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice						RT							300
46	v46	Macara electrica 800kg	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice												RT	450
47	v47	Polizor unghiula GVS 26-230	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice							RT						150
48	v48	Polizor unghiula GVS 26-230	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice								RT					150

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
49	v49	Fierastrau Electric	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice									RT				150
50	v50	Fierastrau Electric	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice										RT			150
51	v51	Nivela LASER - Bosch	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice											RT		150
52	v52	Centrala termica	GA –Gheorghe Dinca	verificare ISCIR					RT								400
53	v53	Pompa recirculare agent termic	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								500
54	v54	Pompa recirculare agent termic	GA –Gheorghe Dinca	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								500
55	v55	Lowara GLS 100	SPAU – C.Dumitru	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												1.000
56	v56	Grundfos SL1.80.80.22	SPAU – Campul Pipera	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				1.000
57	v57	Grundfos SL1.80.80.22	SPAU – Campul Pipera	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice										RT			1.000
58	v58	Grundfos SL1.80.80.40	SPAU – Campul Pipera	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice											RT		1.000
59	v59	Grundfos SL1.80.80.40	SPAU – Campul Pipera	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice												RT	1.000
60	v60	Lowara GLS 100	SPAU – Galata	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												1.000
61	v61	Lowara GLS 100	SPAU – M. Basarab	mentenanta – reparatii si revizii tehnice	RT												2.000
62	v62	Lowara GLS 100	SPAU – I.Hunedoara	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												500
63	v63	Lowara GLS 100	SPAU – I.Hunedoara	mentenanta – reparatii si revizii tehnice		RT											2.000
64	v64	Lowara GLS 100	SPAU – C.Pritopescu	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										500
65	v65	Lowara GLS 100	SPAU– C.Pritopescu	mentenanta – reparatii si revizii tehnice				RT									2.000

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
66	v66	Flyght 3127.170	SPAU – D.Potcoavei	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
67	v67	Flyght 3127.170	SPAU – D.Potcoavei	mentenanta – reparatii si revizii tehnice				RT									2.000
68	v68	Flyght 3127.170	SPAU – D.Potcoavei 57	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
69	v69	Grundfos SEV65	SPAU – C.Dumitru	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice				RT									1.000
70	v70	Grundfos SEV65	SPAU – D.Potcoavei 57	mentenanta – reparatii si revizii tehnice				RT									2.000
71	v71	Grundfos SEV65	SPAU –Petru Rares	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												1.000
72	v72	Grundfos SEV65	SPAU – Emil Garleanu	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												1.000
73	v73	Electropompa submersibila tip Domo 10 2.2 kw	SPAU – Galata	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice		RT											1.500

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **Stefanestii de Jos**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
76	s3	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
77	s4	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice				RT									1.000
78	s5	Statie pompare- pompa 5.5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice		RT											1.000
79	s6	Statie pompare- pompa 5.5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT									RT	1.000

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
80	s7	Statie pompare - pompa 5.5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice				RT								RT	1.000
81	s8	Statie pompare - pompa incendiu 5.5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice					RT							RT	1.000
82	s9	Rezervor metallic de suprafata de 550 mc	GA1 – Stefanestii de Jos	verificare vane, robinti, conducte													1.000
83	s10	Foraj F1 – pompa submersibila 7,5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice	RT												1.000
84	s11	Foraj F2 – pompa submersibila 7,5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice		RT											1.000
85	s12	Foraj F3 – pompa submersibila 7,5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT									RT	1.000
86	s13	Foraj F4 - pompa submersibila 7,5 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice				RT									1.000
87	s14	Calorifer electric 2 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								50
88	s15	Calorifer electric 2 kW	GA1 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								50
89	s16	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA1 – Stefanestii de Jos	inlocuit pompa dozatoare hipoclorit de sodiu	RT												2.000
90	s17	Statie clorinare – pompa dozatoare 1kW	GA2 – Stefanestii de Jos	inlocuit pompa dozatoare clor gazos cu pompa hipoclorit de sodiu		RT											2.000
91	s18	Statie pompare- pompa 5.5 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice	RT											RT	1.000
92	s19	Statie pompare- pompa 5.5 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice		RT											1.000
93	s20	Statie pompare- pompa 5.5 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice			RT										1.000

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
94	s21	Statie pompare- pompa 5.5 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice				RT									1.000
95	s22	Rezervor metallic de suprafata de 250 mc	GA2 – Stefanestii de Jos	verificare vane, robinti, conducte													1.000
96	s23	Rezervor metallic de suprafata de 300 mc	GA2 – Stefanestii de Jos	verificare vane, robinti, conducte												RT	1.000
97	s24	Foraj F1 - pompa submersibila 7,5 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT											RT	1.000
98	s25	Foraj F2 – pompa submersibila 7,5 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni e ectrice		RT											1.000
99	s26	Calorifer electric 2 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								50
100	s27	Calorifer electric 2 kW	GA2 – Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								50
101	s28	Statie pompare apa uzata (SPAU) 1 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					2.000
102	s29	Statie pompare apa uzata (SPAU) 1 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				2.000
103	s30	Statie pompare apa uzata (SPAU)2 Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice		RT											2.000
104	s31	Statie pompare apa uzata (SPAU) 2 Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										2.000
105	s32	Statie pompare apa uzata (SPAU)3 Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice		RT											2.000
106	s33	Statie pompare apa uzata (SPAU) 3 Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										2.000
107	s34	Statie pompare apa uzata (SPAU) 4 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					2.000
108	s35	Statie pompare apa uzata (SPAU) 4 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				2.000

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
109	s36	Statie pompare apa uzata (SPAU) 5 Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					2.000
110	s37	Statie pompare apa uzata (SPAU) 5 Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				2.000
111	s38	Statie pompare apa uzata (SPAU) 6 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT				RT	2.000
112	s39	Statie pompare apa uzata (SPAU) 6 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				2.000
113	s40	Statie pompare apa uzata (SPAU) 7 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					2.000
114	s41	Statie pompare apa uzata (SPAU) 7 Pompa submersibila 1,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				2.000
115	s42	Statie Epurare – SPAU Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice				RT									3.200
116	s43	Statie Epurare – SPAU Pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT							RT	3.200
117	s44	Statie Epurare – modul sitare –motor 2,5 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice						RT						RT	3.200
118	s45	Statie Epurare – modul bazin omogenizare – motor mixer 0,75 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice							RT					RT	3.200
119	s46	Statie Epurare – modul bazin omogenizare – pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice							RT						3.200
120	s47	Statie Epurare – modul bazin omogenizare – pompa submersibila 3,8 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice							RT						3.200
121	s48	Statie Epurare – modul bazin decantare si denitrificare – pompa submersibila 1,6 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					3.200
122	s49	Statie Epurare – modul bazin decantare si denitrificare – pompa submersibila 1,6 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					3.200

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
123	s50	Statie Epurare – modul biologic – motor electric 1,1 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				3.200
124	s51	Statie Epurare – modul biologic – pompa namol 0,75 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				3.200
125	s52	Statie Epurare – modul stocare namol - pompa submersibila 1,6 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					3.200
126	s53	Statie Epurare – modul platou deshidratare	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice								RT					3.200
127	s54	Statie Epurare – Calorifer electric 2 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT							RT	440
128	s55	Statie Epurare – Calorifer electric 2 kW	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT							RT	440
129	s56	Statie Epurare – aparat de spalat sub presiune	Canalizare - Stefanestii de Jos	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												3.500

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **Berceni**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
132	be3	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA - Berceni	inlocuit pompa dozatoare hipoclorit de sodiu						RT							2.000
133	be4	Statie tratare – pompa 1,75 kW	GA - Berceni	mentenanta – reparatii si revizii tehnice. verificare conexiuni electrice								RT					1.000
134	be5	Grup umplere rezervor – pompa 7,5 kW	GA - Berceni	inlocuit presostat si releu de nivel										RT			600
135	be6	Grup umplere rezervor – pompa 7,5 kW	GA - Berceni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice											RT		100

136	be7	Rezervor de suprafata de 500 mc	GA - Berceni	verificare vane, robinti, conducte													RT	100
137	be8	Statie pompare- pompa 7,5 kW	GA - Berceni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice									RT				1.000
138	be9	Statie pompare - pompa 7,5 kW	GA - Berceni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice							RT						1.000
139	be10	Statie pompare - pompa 7,5 kW	GA - Berceni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice								RT					1.000
140	be11	Statie pompare - pompa 7,5 kW	GA - Berceni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice									RT				1.000
141	be12	Centrala Termica	GA - Berceni	verificare ISCIR												RT	400

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **Bulbucata**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
144	bu3	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA - Bulbucata	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice											RT		1.500
145	bu4	Statie tratare – pompa 1,75 kW	GA - Bulbucata	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice	RT												2.000
146	bu5	Rezervor metallic de suprafata de 400 mc	GA - Bulbucata	verificare vane, robinti, conducte	RT												1.500
147	bu6	Statie pompare - pompa 3 kW	GA - Bulbucata	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice						RT							2000
148	bu7	Statie pompare - pompa 3 kW	GA - Bulbucata	verificare stare pompa, rulmenti ,conexiuni electrice							RT						2.000
149	bu8	Calorifer electric 2 kW	GA - Bulbucata	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								500
150	bu9	Calorifer electric 2 kW	GA - Bulbucata	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								500

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **1 Decembrie**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
153	de3	Foraj F3 – pompa submersibila 5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice								RT					2.000
154	de4	Foraj F4 – pompa submersibila 5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice								RT					2.000
155	de5	Foraj F5 – pompa submersibila 5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice							RT						2.000
156	de6	Foraj F6 – pompa submersibila 5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice						RT							2.000
157	de7	Foraj F7 – pompa submersibila 5 kW	GA – 1 Decembrie	denisipat foraj										RT			9.000
158	de8	Statie tratare – pompa 11 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice									RT				3.000
159	de9	Statie tratare – pompa 11 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice										RT			3.000
160	de10	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA – 1 Decembrie	inlocuit pompa dozatoare clor gazos cu pompa hipoclorit de sodiu										RT			2.000
161	de11	Rezervor metallic de suprafata de 900 mc	GA – 1 Decembrie	verificare vane, robinti, conducte												RT	1.600
162	de12	Statie pompare- pompa 7,5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice				RT									3.000
163	de13	Statie pompare - pompa 7,5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice					RT								3.000
164	de14	Statie pompare - pompa 7,5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, corexiuni electrice						RT							3.000

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
165	de15	Statie pompare - pompa 7,5 kW	GA – 1 Decembrie	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice							RT						3.000
166	de16	Calorifer electric 2 kW	GA – 1 Decembrie	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								500
167	de17	Calorifer electric 2 kW	GA – 1 Decembrie	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								500
168	de18	Statie pompare apa uzata - Pompa submersibila 7,6 kW	SPAU – 1 Decembrie	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice									RT				7.800
169	de19	Statie pompare apa uzata - Pompa submersibila 7,6 kW	SPAU – 1 Decembrie	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice										RT			7.800

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **Sinesti**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprrilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
172	si3	Foraj F3 – pompa submersibila 2,2 kW	GA – Sinesti	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										1.000
173	si4	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA – Sinesti	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												3.500
174	si5	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA – Sinesti	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice		RT											3.500
175	si6	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA – Sinesti	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice			RT										3.500
176	si7	Grup pompe serviciu - pompa 6,3 kW	GA – Sinesti	inlocuit pompa si vase de eexpansiune				RT									2.500
177	si8	Grup pompe serviciu - pompa 2,2 kW	GA – Sinesti	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice					RT								1.500

178	si9	Grup pompe incendiu - pompa 4 kW	GA – Sinesti	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice						RT							1.500
179	si10	Grup pompe incendiu - pompa 1,8 kW	GA – Sinesti	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice							RT						1.500
180	si11	Calorifer electric 2 kW	GA – Sinesti	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								150
181	si12	Calorifer electric 2 kW	GA – Sinesti	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								150

PLAN DE REVIZII SI REPARATII 2020

sector operational **Buturugeni**

NR CRT	ID	Denumire Utilaj	Locatie	Lucrari de executat	Ianuarie	Febroarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Estimare costuri
184	bt3	Statie clorinare – pompa dozatoare 1 kW	GA -Buturugeni	inlocuit pompa dozatoare Hipoclorit sodiu											RT		2.000
185	bt4	Statie tratare – pompa 1,75 kW	GA -Buturugeni	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice	RT												2.000
186	bt5	Rezervor metallic de suprafata de 400 mc	GA -Buturugeni	verificare vane,r obinti, conducte	RT												1.500
187	bt6	Statie pompare - pompa 3 kW	GA -Buturugeni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice						RT							2.000
188	bt7	Statie pompare - pompa 3 kW	GA -Buturugeni	verificare stare pompa, rulmenti, conexiuni electrice							RT						2.000
189	bt8	Calorifer electric 2 kW	GA -Buturugeni	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								250
190	bt9	Calorifer electric 2 kW	GA -Buturugeni	mentenanta – reparatii si revizii tehnice, verificare conexiuni electrice					RT								250

Reparatiile utilajelor cuprind si instalatiile de alimentare cu energie electrica, sistemele de automatizare, monitorizare ce contribuie la functionarea utilajului principal (tablou de distributie, convertizoare, senzori, etc).